

THE TEXAS COMPANY.
 C. Anschutz No. 2

DEEPENING RECORD.

SEC. 1 T. 14 R. 15W.
 NE NW SW
 330' fr NL 990' fr WL SW $\frac{1}{2}$

County. Russell.

Total Depth. 3121
 Comm. 12-9-35 Comp. 1-7-36.
 Shot or Treated.
 Contractor. Parker Drilling Co.
 Issued. 5-30-42

Cable.

CASING.

15"	389'	65/8"	3044'
12"	609'		
10"	920'		
8"	2574'		

Elevation.

Production. Swabbed 200B.
 1st 8 Hr.

Figures Indicate Bottom of Formations.

yellow clay soft	40	shale blue med	2065
shale blue soft	207	lime hard	2085
sand soft	217	red rock med	2095
3 EWPHR		lime hard	2155
shale blue soft	235	show of gas 2150-55	
sdv shale soft	245	red rock med	2175
shale blue soft	275	lime white hard	2195
shale light soft	285	shale blue med	2200
HFW 285		lime hard	2225
sand soft	300	red rock med	2240
red rock med	338	lime hard	2250
sand med	388	shale and shells med	2260
shale blue med	420	lime hard	2295
lime med	435	shale med	2300
HFW 435		lime hard	2305
shale blue med	510	shale and shells med	2340
sand med	550	shale and lime med	2385
red rock med	590	shale med	2400
sand med	600	lime hard	2403
red rock med	730	shale med	2425
shale red med	770	shale and shells med	2437
5 EWPHR 730		lime hard	2450
sdv shale red med	790	shale and shells med	2510
10 EWPHR 770		sdv lime med	2520
shale red med	907	shale med	2525
anhydrite lime hard	955	lime hard	2530
red rock med	1105	shale blue med	2565
shale blue med	1140	lime hard	2574
red rock med	1185	lime hard	2579
shale blue med	1225	broken lime med	2620
shale grey med	1295	shale med	2630
salt med	1297	lime hard	2665
shale blue med	1320	shale med	2725
salt med	1575	lime hard	2755
broken lime med	1590	shale blue med	2765
lime hard	1696	lime hard	2995
red rock hard	1700	light show of oil 2915-20	
lime hard	1705	shale blue med	3007
shale and red bed med	1720	lime hard	3021
lime hard	1745	shale light med	3030
shale med	1750	shale blue med	3043
lime hard	1800	Oswald lime med	3044
broken lime med	1815	lime hard	3064
red rock med	1830	some free oil 3054 3056	
lime hard	1865	shale green med	3068
shale grey med	1875	lime hard	3075
lime hard	1950	lime Pay hard	3079
red rock med	1955	Hole filled at 1900' in 4 hours.	
lime hard	2055	Total Depth.	
shale dark med	2035	DEEPENING RECORD.	
shale grey med	2045	Comm. 8-4-41 Comp. 9-9-41	
lime white med	2060	Prod. Estimate Pot. 45 B.	
		3000 gal acid.	
		Lansing 3079-	3121
		Total Depth. Very little Inc.	
		in prod.	

